



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 77 - 7 / 2020

Modalidade: Tomada de Preço

Tipo Licitação: Menor Preço

Emprego: Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE REFORMA NO MATADOURO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social/Nome: CNPJ/CPF:

Endereço:

Dados Bancários: Banco: Agência: Conta: Telefone: (.....)

Representante Legal: CPF:

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
1	29760	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E= 20 CM, REBOCADAS		M ²	0,8000		
2	29773	BANCADA EM GRANITO		M ²	7,0000		
3	29774	BANCO INTERNO EM GRANITO 52X32 CM		Unidade	4,0000		
4	29769	CAIXÃO EXTERNA, DUAS DEMÃOS		M ²	146,0000		
5	29763	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS		METRO	50,0000		
6	29766	CERAMICA ESMALTADA BRANCA PEI4		M ²	176,0000		
7	29764	CERAMICA ESMALTADA TIPO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA		M ²	63,0000		
8	29762	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM		M ²	55,0000		
9	29759	DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS		M ²	176,0000		
10	29758	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO		M ²	63,0000		
11	29765	EMBOÇO EM PAREDES PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA		M ²	176,0000		
12	29761	ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA		M ²	55,0000		
13	29770	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS		M ²	36,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 77 - 7 / 2020

Modalidade: Tomada de Preço

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE REFORMA NO MATADOURO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
14	297771	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS DEMÃOS		M ²	129,0000		
15	297772	LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS		M ²	304,0000		
16	297775	MURO EM BLOCO DE CONCRETO 15 CM, H=2,20		METRO	395,0000		
17	29768	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS		M ²	330,0000		
18	29757	PLACA DE OBRA MODELO PADRÃO PREFEITURA 2,00 X 1,50 M		Unidade	1,0000		
19	29767	REVESTIMENTO NATADO LISO		M ²	23,0000		
					Subtotal:		

Valor da Proposta: R\$ (.....)

Esta Proposta terá validade de dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data:

Assinatura e carimbo do Licitante

**REFORMA NO MATADOURO
RODOVIA LMG-610**

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Colocação de placa de obra, tamanho 2,00 x 1,50 m, com postes de madeira, de acordo padrão oficial a ser fornecido pela Prefeitura.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolição da cobertura de fibrocimento da pocilga.

Demolição dos pisos cerâmicos e dos revestimentos de azulejos do pavilhão de matança.

Demolição dos rebocos danificados onde houver repintura.

ALVENARIAS

Execução de alvenarias de tijolo maciço para elevação de pilares na pocilga, com acabamento de reboco.

COBERTURA

Execução de telhado em estrutura de madeira e telha de fibrocimento espessura 6 mm.

PISOS

Substituição do piso existente no pavilhão de matança por piso em cerâmica industrial de alta resistência.

REVESTIMENTOS

Recuperação do emboço das paredes para assentamento de cerâmica esmaltada PEI-4, na cor branca.

Recuperação dos rebocos danificados.

Colocação de cantoneiras de alumínio nas quinas das paredes revestidas com cerâmicas.

Execução de revestimento natado liso nas paredes do tronco de entrada.

PINTURA

Pintura acrílica nas paredes externas.

Pintura látex-PVA nas paredes internas.

Ciação externa nos elementos adicionais e meios-fios.

Pintura esmalte sintético nas esquadrias e nas estruturas metálicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRA AZUL
Trabalho e respeito a todos
2011-2016

SETOR DE ENGENHARIA

OUTROS

Colocação de bancadas e bancos de granito nos locais indicados.

Execução de muro de blocos de concreto 15 cm, altura de 2,20 m, com acabamento em reboco e caiado.

LIMPEZA

Toda a obra será entregue totalmente limpa, inclusive com remoção dos entulhos gerados.



Pedra Azul, 10 de agosto de 2020.

Eng. Francisco Carlos de Moraes
CREA MG 16.176/D

ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO R\$		
						UNITÁRIO	UNIT C/BDI	TOTAL
8.2	BAN-INT-005	SETOP	banco interno em granito 52x30 cm	und	4,00	79,73	99,65	398,60
8.3	MUR-BLO-015	SETOP	muro em bloco de concreto 15cm, h=2,20m	m	395,00	224,00	280,00	110.600,00
TOTAL GERAL								147.282,20

Pedra Azul, 6 de agosto de 2020


 ENG FRANCISCO C. MORAIS
 CREA MG 16176/D

										CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OBRA: REFORMAS NO MATADOURO					
ADM 2017/2020		DATA		AGO/2020		VALOR DA OBRA				R\$					
LOCAL: RODOVIA LMG-610		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5					
MÊS 6		TOT ETAPAS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4					
FÍSICO/ FINANCEIRO		FÍSICO %		FINANCEIRO		FINANCEIRO %		FINANCEIRO		FINANCEIRO %					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,36%	537,50	100,00%											
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,25%	1.846,20	100,00%											
3	ALVENARIAS	0,06%	85,40	100,00%											
4	COBERTURA	2,80%	4.125,00	100,00%											
5	PISOS	2,80%	6.457,50	50,00%	3.228,75	50,00%									
6	REVESTIMENTOS	7,85%	11.555,35	50,00%	5.777,68	50,00%									
7	PINTURA	6,22%	9.162,25						100,00%						
8	OUTROS	77,07%	113.513,00	30,00%	39.729,55	35,00%			9.162,25						
TOTAL		100,00%	147.282,20	33,71%	48.735,98	33,09%			33,20%						
				49.654,43	48.735,98				48.891,80						
Observações:															
 ENG FRANCISCO CARLOS DE MORAIS - CREA MG 16176/D															