

**MUNICIPIO DE PEDRA AZUL**  
**PROPOSTA COMERCIAL**

<b>Empresa/Nome:</b>	
<b>Endereço:</b>	
<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Telefone(s):</b>	
<b>Nº Processo:</b>	0112/0013
<b>Tipo Licitação:</b>	Menor Preço
<b>Balizamento:</b>	Por Lote
<b>Modalidade:</b>	Tomada de Preço
<b>Data Abertura:</b>	26/09/2022 09:00:00
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO II EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 916631/2021 MDR/CAIXA

**Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.**

Item	Descrição	UND	Qtde	Valor Unitário	Subtotal	Marca	Lote	Sub Total Lote
0001	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADA, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM: (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	METR O	1.035,70	0,00	0,00		LOTE 01	
0002	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:	Hora	64,00	0,00	0,00		LOTE 01	
0003	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:	Hora	32,00	0,00	0,00		LOTE 01	
0004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016:	M³	63,49	0,00	0,00		LOTE 01	
0005	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM: AF_12/2015	M²	3.082,64	0,00	0,00		LOTE 01	
0006	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016:	METR O	1.004,20	0,00	0,00		LOTE 01	
0007	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA:	M²	4,50	0,00	0,00		LOTE 01	
0008	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021:	M²	327,42	0,00	0,00		LOTE 01	
0009	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45 CM X 20 CM:	Unidad e	10,00	0,00	0,00		LOTE 01	

0010	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA: INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA)	Unidade	7,00	0,00	0,00		LOTE 01	
0011	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM. 16 COM PINTURA REFLETIVA: INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (PARE)	Unidade	6,00	0,00	0,00		LOTE 01	
0012	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM. 16 COM PINTURA REFLETIVA.: INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (SENTIDO DUPLO DE CIRCULAÇÃO)	Unidade	5,00	0,00	0,00		LOTE 01	
0013	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE LARGURA 1,20 M EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, SINALIZAÇÃO COM PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL:	Unidade	24,00	0,00	0,00		LOTE 01	
0014	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019:	M²	3.534,53	0,00	0,00		LOTE 01	0,00

Valor Total R\$

**Validade da Proposta:** digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

**Digite aqui Local e Data**

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa  
(Digite aqui)